

工事名称 和気鵜飼谷温泉省エネ改修及び太陽光発電設備等導入工事（建築）

工事場所

- ・ 和気鵜飼谷温泉（岡山県和気郡和気町益原666-1）
- ・ 和気薬草園（岡山県和気郡益原1489-11）

(工事価格) _____

(_____) _____

(_____) _____

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

補助対象		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 ビニルクロス	ボード面 不燃	25.5	m ²			
天井 ビニルクロス	ボード面 準不燃	12.8	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚9 準不燃 シェプトン 突付け	12.2	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	木目 厚9 準不燃 シェプトン 突付け	26.9	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚9.5 準不燃 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	38.4	m ²			代価表 0004
天井 ロックウール化粧 吸音板張り (DR)	厚12 不燃 下張GB-R 厚9共	16.1	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	2.9	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	14.5	m ²			
軽量鉄骨 天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm ボード等切込み共	41	か所			
軽量鉄骨 天井開口部補強	19形(屋内) 850×640mm ボード等切込み共	9.4	か所			
軽量鉄骨 天井開口部補強	19形(屋内) 900×900mm ボード等切込み共	3.2	か所			
軽量鉄骨 天井開口部補強	19形(屋内) 1500×1500mm ボード等切込み共	2.6	か所			
軽量鉄骨 天井開口部補強	19形(屋内) 2500×2500mm ボード等切込み共	9.4	か所			
軽量鉄骨 天井開口部補強	19形(屋内) 6530×2500mm ボード等切込み共	0.3	か所			
天井インサート	既存面 あと施工アーカー 吊ボルト用上向	17.4	m ²			代価表 0005
配管用点検口	450角	41	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	41	m			
天井廻縁	木製	42.9	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

補助対象外		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 ビニルクロス	ボード面 不燃	53.6	m ²			
天井 ビニルクロス	ボード面 準不燃	26.9	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚9 準不燃 シェプトン 突付け	25.7	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	木目 厚9 準不燃 シェプトン 突付け	56.6	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚9.5 準不燃 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	80.6	m ²			代価表 0004
天井 ロックウール化粧 吸音板張り (DR)	厚12 不燃 下張GB-R 厚9共	33.9	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	6.1	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	30.5	m ²			
軽量鉄骨 天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm ボード等切込み共	86	か所			
軽量鉄骨 天井開口部補強	19形(屋内) 850×640mm ボード等切込み共	19.6	か所			
軽量鉄骨 天井開口部補強	19形(屋内) 900×900mm ボード等切込み共	6.8	か所			
軽量鉄骨 天井開口部補強	19形(屋内) 1500×1500mm ボード等切込み共	5.4	か所			
軽量鉄骨 天井開口部補強	19形(屋内) 2500×2500mm ボード等切込み共	19.6	か所			
軽量鉄骨 天井開口部補強	19形(屋内) 6530×2500mm ボード等切込み共	0.7	か所			
天井インサート	既存面 あと施工アーカー 吊ボルト用上向	36.6	m ²			代価表 0005
配管用点検口	450角	86	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	86	m			
天井廻縁	木製	90.1	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
墨出し(内部改修)	個別改修	㎡	1					代価表 0001	
特殊作業員 01		人	0.002	1			○		
普通作業員 02		人	0.001	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
養生(内部改修)	個別改修	㎡	1					代価表 0002	
普通作業員 01		人	0.007	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	㎡	1					代価表 0003	
軽作業員 01		人	0.036	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚9.5 準不燃 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	m ²	1					代価表 0004	
01 天井 せっこうボード 張り	厚9.5 突付け	m ²	1	1					
02 せっこうボード継 目処理	継目処理工法	m ²	1	1					
03 天井 せっこうボード 張り	厚12.5 突付け	m ²	1	1					
計									
天井インサート	既存面 あと施工アンカー 吊ボルト用上向	m ²	1					代価表 0005	
01 あと施工アンカー	吊ボルト用上向	本	1.5	1					
計									
発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 DID区間有り 60.0km以下 木くず	m ³	1					代価表 0006	
01 ダンプトラック運転	4t積級	日	0.23	0.33				代価表 0007	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ダンプトラック運転	4t積級	日	1					代価表 0007	
01 運転手(一般)		人	1	1			○		
02 燃料	軽油 スタンド給油	L	32	1			○		
03 機械損料	ダンプトラック4t	供用日	1.29	1					
04 夕作消耗費	ダンプトラック4t 良好	供用日	1.29	1					
その他		式	1	0.26					
計									
発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 DID区間有り 60.0km以下 せつこうボード類	m3	1					代価表 0008	
01 ダンプトラック運転	4t積級	日	0.23	0.44				代価表 0007	
計									
発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 DID区間有り 60.0km以下 廃プラスチック	m3	1					代価表 0009	
01 ダンプトラック運転	4t積級	日	0.23	0.44				代価表 0007	
計									
発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 DID区間有り 60.0km以下 非飛散性アスベスト含有物	m3	1					代価表 0010	
01 ダンプトラック運転	4t積級	日	0.23	0.44				代価表 0007	
計									

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
発生材処分	木くず	m3	1					代価表 0011
発生材処分 01	木くず	t	0.6	1				
計								
発生材処分	せつこうボード類	m3	1					代価表 0012
発生材処分 01	せつこうボード類	t	0.8	1				
計								
発生材処分	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	m3	1					代価表 0013
発生材処分 01	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	t	0.2	1				
計								
発生材処分	非飛散性ﾌｽﾍﾞｽﾄ含有物	m3	1					代価表 0014
発生材処分 01	非飛散性ﾌｽﾍﾞｽﾄ含有物	t	0.8	1				
計								