

和気鶴飼谷温泉省エネ改修及び太陽光発電設備等導入工事
公募型プロポーザル（再公募）に係る質問に対する回答書

和気鶴飼谷温泉省エネ改修及び太陽光発電設備等導入工事公募型プロポーザル（再公募）
について質問がありましたので、以下のとおり回答いたします。

	質問項目	質問内容	回答
1	工事实績について	工事实績（延床面積 5000 m ² 以上の施設の新築工事もしくは省エネ改修工事）について、共同企業体の構成員の出資比率は 20%以上と考えてよろしいでしょうか。	工事实績について、出資比率に関する規定はございません。
2	BEMS	設計図の計測箇所 38 回路ですが、数量表の CT 個数が 58 回路（116 個 /2）もあります。残り 20 回路はキュービクルの計測回路でしょうか。多回路エネルギーモニターの数量も設計図と数量表で相違しております。また、計測ポイントのリストも掲示してください。	設計図面および計測ポイントリストを正として下さい。増減につきましては、受注候補者と協議いたします。計測ポイントリストにつきましては、別添資料をご確認下さい。
3	BEMS	設計図の BEMS 配管配線平面図に 記載されたリモートステーション盤 1RS-1～6RS-1 が数量表になく、E-35～E-36 BEMS 設備システム構成図にも仕様がありません。工事設計 図書（システム構成図、平面図）と数量表の整合とれた資料を掲示してください。	RS 盤は多回路エネルギーモニターの機器収箱となりますので、システム構成図の変更は御座いません。設計図面および数量については質疑項目 2 の回答と同様です。
4	蓄電池	内訳に記載がございます蓄電池型番（LUNA2000-2.0MWH-2H1）は 2MW でございますが、図番 E-47・E-48 へは 500kW の記載がございます為、相違がございます。500kW と 2MW どちらが正でしょうか。	内訳書の誤記載です。蓄電池容量は 500kW が正となります。

5		再公募に際しまして、工事設計図書及び【参考】工事設計書に変更はありますでしょうか。ありましたら、雲マーク等で修正箇所を赤書きしていただけないでしょうか。	工事設計図書及び【参考】工事設計書に関して、令和7年6月13日に公募を開始したものからの修正箇所はございません。
---	--	--	--

令和7年7月15日

(回答者) 和気町生活環境課